

รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอเนชั่นเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ความยาว 89.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 71.20 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารีاض และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	71.20	ตร.ม.	-	-	3.50	249.20	249.20	
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 ทรายหยาบรองพื้น	3.56	ลบ.ม.	373.83	1,330.83	99.00	352.44	1,683.27	
	2.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	7.12	ลบ.ม.	1,420.00	10,110.40	306.00	2,178.72	12,289.12	
	2.3 เหล็กวาวเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	71.20	ตร.ม.	29.44	2,096.13	5.00	356.00	2,452.13	
	2.4 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	20.85	กก.	20.83	434.31	3.30	68.81	503.11	
	2.5 ค้างานรอยต่อคอนกรีต	11.20	ม.	-	-	13.43	150.42	150.42	
	2.6 ค้างานจุดตัดขาคอนกรีต	0.80	ม.	-	-	22.16	17.73	17.73	
	2.7 ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ซ้ำ	89.00	ม.	20.60	1,833.40	-	-	1,833.40	
	รวมยอดยกไป				15,805.07		3,373.31	19,178.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ว่าที่ร้อยเอกจิระชัย ยิ้มเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญ ก่อมนดี กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ จันทร์แจ กรรมการ