

รายการราคากลางโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสุพล บินตานำ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 57.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผามูป หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คสล.								
	1.1 งานดินขุด	35.91	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,555.09	3,555.09	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้น	3.99	ลบ.ม.	475.28	1,896.37	91.00	363.09	2,259.46	ราคา
	2.2 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,500.00	3,000.00	306.00	612.00	3,612.00	วัสดุ
	2.3 งานคอนกรีต 1:2:4	12.95	ลบ.ม.	1,700.00	22,015.00	306.00	3,962.70	25,977.70	รวมค่า
	2.4 เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	538.78	กก.	20.67	11,136.58	-	-	11,136.58	ขนส่ง
	2.5 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	1,299.73	กก.	19.89	25,851.63	-	-	25,851.63	แล้ว
	2.6 ค่าแรงงานตัด ตัด และผูกเหล็ก	1.84	ตัน	-	-	4,100.00	7,544.00	7,544.00	
	รวมยอดยกไป				63,899.58		16,036.88	79,936.46	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ว่าที่ร้อยเอกจิระชัย ยิ้มเจริญ ประธานกรรมการ ๑๐
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ จันทร์แจ กรรมการ ๑๕
3. นางวารุณี เปียงเปี้ยะ กรรมการ ๒๖