

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเป็นถนน ค.ส.ล. คู่ม 4 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตันทวยใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานทางพื้นที่ราบ | | | | | | | | |
| | 1.1 งานขุดหรือลูกรัง หนา 0.10 ม. | 270.00 | ตร.ม. | - | - | 8.38 | 2,262.60 | 2,262.60 | |
| 2 | งานผิวจราจร | | | | | | | | |
| | 2.1 ทราดยาธาบรองพื้นที่ทาง | 13.50 | ลบ.ม. | 460.00 | 6,210.00 | 99.00 | 1,336.50 | 7,546.50 | |
| | 2.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 | 40.50 | ลบ.ม. | 1,700.00 | 68,850.00 | - | - | 68,850.00 | |
| | 2.3 ค่าแรงงานผสมและเทคอนกรีต | 40.50 | ลบ.ม. | - | - | 306.00 | 12,393.00 | 12,393.00 | |
| | 2.4 เหล็กว้ายเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม. | 270.00 | ตร.ม. | 29.44 | 7,948.80 | 5.00 | 1,350.00 | 9,298.80 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 83,008.80 | | 17,342.10 | 100,350.90 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ว่าที่ร้อยเอกจิระชัย ยิ้มเจริญ ประธานกรรมการ 

2. นายบัณฑิต สุกสา กรรมการ 

3. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ จันทร์แจ กรรมการ 