ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเป็นถนน ค.ส.ล. สายบ้านร้อง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านห้วยใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทางพื้นที่ราบ								
	1.1 งานปรับพื้นที่	570.00	ตร.ม.	-	-	1.36	775.20	775.20	
2	งานผิวจาจร								
	2.1 ทรายหยาบรองพื้นทาง	28.50	ลบ.ม.	455.00	12,967.50	99.00	2,821.50	15,789.00	
	2.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	85.50	ลบ.ม.	1,680.00	143,640.00	-	-	143,640.00	
	2.3 ค่าแรงงานผสมและเทคอนกรีต	85.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	26,163.00	26,163.00	
	2.4 เหล็กวายเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	570.00	ตร.ม.	29.44	16,780.80	5.00	2,850.00	19,630.80	
รวมยอดยกไป					173,388.30		32,609.70	205,998.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ว่าที่ร้อยเอกจิระชัย ยิ้มเจริญ ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทองเล่ม กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ จันทร์แจ กรรมการ